

Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept VG Maifeld - ortsspezifische Maßnahmenliste -									01.12.2023		
lfd. Nr.	Maßnahme	Zuständigkeit/Träger	Priorität	Aufwand (A)	Nutzen (N)	N/A	Kat. lfd. Nr.	Verbundm.	Erklärung		Spanne A
8	Gappench						Kategorie - Maßnahmengruppe				
8.1	Umsetzen einer hochwasserangepassten Feldbewirtschaftung im landwirtschaftlich genutzten Außengebiet westlich der "Naunheimer Straße" durch Herstellung dauerhafter Grünstreifen (mit Muldenversickerung) zur Zwischenspeicherung des Abflusses bei Niederschlagsereignissen	Anlieger / Eigentümer, OG Gappench	mittel	2,0	3	1,5	III.2		Flächenbezogen	Erosionsmindernde/Hochwasserangepasste Bewirtschaftung von Agrarflächen/Außengebieten	2-3
8.2	Herstellung eines Querabschlages im Kreuzungsbereich der Wirtschaftswege westlich der "Naunheimer Straße" zur Leitung des Abflusses in die angrenzende Fläche	Anlieger / Eigentümer, OG Gappench	mittel	2,0	3	1,5	III.4		Flächenbezogen	Bau von Gräben (außerorts)	2-3
8.3	Umsetzen von lokalem Objektschutz in Form einer abflusslenkenden Maßnahme im Bereich einer privaten Hofeinfahrt in der "Naunheimer Straße"	Anwohner / Betroffene	hoch	1,0	1	1,0	I.2		Objektbezogen	Techn. konstruktiver Objektschutz	1-2
8.4	Umsetzen einer hochwasserangepassten Außengebietsbewirtschaftung westlich der "Maximinstraße" und "Naunheimer Straße", z. B. durch dauerhafte Grün- und Gehölzstreifen in Kombination mit Versickerungsmulden zur Zwischenspeicherung des Abflusses bei Starkregen	Anlieger / Eigentümer, OG Gappench	mittel	2,0	3	1,5	III.2		Flächenbezogen	Erosionsmindernde/Hochwasserangepasste Bewirtschaftung von Agrarflächen/Außengebieten	2-3
8.5	Anlage von Querabschlägen in den Wirtschaftswegen westlich der "Maximinstraße" und "Naunheimer Straße" zur Ableitung des Abflusses in die angrenzenden Flächen	Anlieger / Eigentümer, OG Gappench	mittel	2,0	3	1,5	III.4		Flächenbezogen	Bau von Gräben (außerorts)	2-3
8.6	Umsetzen von lokalem Objektschutz an der Wohnbebauung in der "Gartenstraße" in Form der Erhöhung des Lichtschachtes, um Eindringen des Oberflächenabflusses in den Keller zu verhindern	Anwohner / Betroffene	hoch	1,0	1	1,0	I.2		Objektbezogen	Techn. konstruktiver Objektschutz	1-2
8.7	Umsetzen einer hochwasserangepassten Feldbewirtschaftung im landwirtschaftlich genutzten Außengebiet oberhalb der "Gartenstraße", z. B. in Form von dauerhaften Grün- und Gehölzstreifen sowie der Anlage von Feldabflussspeichern	Anlieger / Eigentümer, OG Gappench	mittel	2,0	3	1,5	III.2		Flächenbezogen	Erosionsmindernde/Hochwasserangepasste Bewirtschaftung von Agrarflächen/Außengebieten	2-3
8.8	Bestandserfassung und Überprüfung der Gesamtsituation der Straßenentwässerung in der "Gartenstraße" vor dem Hintergrund einer fehlenden Entwässerung des Straßenraums	OG Gappench, VG Maifeld	hoch	1,0	5	5,0	V.1		Infrastrukturbezogen	Wassersensible Bauleitplanung	1-2
8.9	Bestandserfassung und Überprüfung Kanalnetzes der Stadt Polch und des Verbindungssammlers auf Leistungsfähigkeit und Auslastung, vor dem Hintergrund einer bereits mehrfach aufgetretenen Überflutung durch diese im Bereich der "Neumühle"	Abwasserwerk	hoch	1,0	6	6,0	VI.8		Verhaltensbezogen	Identifizierung kritischer Infrastrukturen	2-3
8.10	Regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung der Einleitstelle in den Nothbach nördlich von Gappench im Bereich "Johanneswiese"	Abwasserwerk	hoch	1,0	6	6,0	VI.10		Verhaltensbezogen	Bewirtschaftung von Maßnahmen	1-2
8.11	Regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung des Durchlassbereiches am Dalkebach im Bereich der Neumühle	OG Gappench	hoch	1,0	6	6,0	VI.10		Verhaltensbezogen	Bewirtschaftung von Maßnahmen	1-2
8.12	Anlage von Notabflusswegen in der gesamten Ortslage der Gemeinde Gappench im Zuge der Straßengestaltung bei Ausbaumaßnahmen zur schadlosen Abführung des Wassers im Starkregenfall (siehe hierfür die beigefügten Dokumente)	OG Gappench	mittel	2,0	5	2,5	V.2		Infrastrukturbezogen	Schaffung von Notwasserwegen (oberflächlich, innerorts); Anpassung der Straßengestaltung bei Ausbaumaßnahmen (Sofortmaßnahmen werden gesondert geführt)	1-3
8.13	Sensibilisierung der Bürger*innen für eine private Niederschlagswasserbewirtschaftung zur Bewirtschaftung des anfallenden Niederschlages im Entstehungsgebiet auf den Privatgrundstücken in der Ortsgemeinde Gappench	OG Gappench, VG Maifeld	hoch	1,0	6	6,0	VI.1		Verhaltensbezogen	Öffentlichkeitsarbeit und Risikokommunikation	1-2
1.42	Überprüfung des gesamten Kanalnetzes der Stadt Polch vor dem Hintergrund der häufigen Überlastungen, Anschluss zusätzlicher Flächen sowie Einleitungen in die bestehenden Gewässerverrohrung (zur Entlastung der Gewässerverrohrung des Polcher Bachs) (Vgl. Maßnahmenliste Polch)	Abwasserwerk	hoch	1,0	6	6,0	VI.8		Verhaltensbezogen	Identifizierung kritischer Infrastrukturen	2-3
1.74	Überprüfung des Abwassernetzes und dessen Einleitstellen sowie Reduzierung der Abflussmengen der Entlastungsanlagen, so dass bei einem Abschlag in das Gewässer die Renaturierungen unterhalb nicht beschädigt/ zerstört werden (Vgl. Maßnahmenliste Polch)	Abwasserwerk	hoch	1,0	6	6,0	VI.10		Verhaltensbezogen	Bewirtschaftung von Maßnahmen	1-2

Hinweis:
Die hier aufgeführten Maßnahmen sind in ihrer Gesamtheit und überörtlichen Wirksamkeit zu sehen. Daher werden an dieser Stelle auch objektbezogene Maßnahmen (z. B. lokaler Objektschutz) mit einem geringen N/A-Verhältnis versehen, da diese lediglich für die jeweiligen Anwender*innen einen Nutzen vorweisen und keine überörtliche Wirksamkeit erzeugen. Nichtsdestotrotz gilt es objektbezogene Maßnahmen im Privatbereich umzusetzen, da jede/r Bürger*in im Sinne der lokalen Gemeinschaftsaufgabe dazu verpflichtet ist so einen Beitrag zur nachhaltigen Hochwasser- und Starkregenvorsorge beizutragen.

Statistik	
25%Quantil	1,5
Median	2,5
Mittelwert	3,5
75%Quantil	6,0