

Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept VG Maifeld - ortsspezifische Maßnahmenliste -										01.12.2023		
lfd. Nr.	Maßnahme	Zuständigkeit/Träger	Priorität	Aufwand (A)	Nutzen (N)	N/A	Kat. lfd. Nr.	Verbundm.	Erklärung		Spanne A	
12	Rüber								Kategorie - Maßnahmengruppe			
12.1	Umsetzen von lokalen Objektschutzmaßnahmen an der Wohnbebauung in der "St. Margarethenstraße", z. B. durch abfluslenkende Maßnahmen sowie hochwasserangepasste Türen und Fenster	Anwohner / Betroffene	hoch	1,0	1	1,0	I.2		Objektbezogen	Techn. konstruktiver Objektschutz	1-2	
12.2	Umsetzen einer hochwasserangepassten Feldbewirtschaftung auf den landwirtschaftlich genutzten Außengebietsflächen nordöstlich der "Bergstraße", z. B. in Form von Kleinstrückhalten und Versickerungsmulden sowie dauerhaften Grün- und Gehölzstreifen quer zur Abflussrichtung	Anlieger / Eigentümer, OG Rüber	mittel	2,0	3	1,5	III.2		Flächenbezogen	Erosionsmindernde/Hochwasserangepasste Bewirtschaftung von Agrarflächen/Außengebieten	2-3	
12.3	Umsetzen von lokalen Objektschutzmaßnahmen an der Wohnbebauung im Kreuzungsbereich "Bergstraße/ St. Margarethenstraße" südlich des landwirtschaftlich genutzten Außengebietes, z. B. in Form von hochwasserangepassten Fenstern und Türen	Anwohner / Betroffene	hoch	1,0	1	1,0	I.2		Objektbezogen	Techn. konstruktiver Objektschutz	1-2	
12.4	Anlage von Querabschlägen/ Abflussmulden in den Wirtschaftswegen nordöstlich des Kreuzungsbereiches "Bergstraße/ St. Margarethenstraße", zur Ableitung des Abflusses im Starkregenfall in die Fläche	Anlieger / Eigentümer, OG Rüber	mittel	2,0	3	1,5	III.4		Flächenbezogen	Bau von Gräben (außerorts)	2-3	
12.5	Umsetzen einer hochwasserangepassten Außengebietsbewirtschaftung nördlich von Rüber, in Form der Anlage von Feldabflussspeichern sowie Herstellung von dauerhaft begrünten Pufferzonen quer zur Abflussrichtung	Anlieger / Eigentümer, OG Rüber	mittel	2,0	3	1,5	III.2		Flächenbezogen	Erosionsmindernde/Hochwasserangepasste Bewirtschaftung von Agrarflächen/Außengebieten	2-3	
12.6	Rückbau des provisorisch aufgeschütteten Dammes, um flächigen Abfluss auf landwirtschaftliche Fläche zu ermöglichen und Aufkonzentrierung über Wirtschaftsweg zu unterbinden	Anlieger / Eigentümer, OG Rüber	mittel	2,0	3	1,5	III.3		Flächenbezogen	Retention im Einzugsgebiet	2-3	
12.7	Anlage von Querabschlägen/ Abflussmulden in den Wirtschaftsweg nördlich von Rüber zur Ableitung des Abflusses im Starkregenfall auf die angrenzenden Flächen	Anlieger / Eigentümer, OG Rüber	mittel	2,0	3	1,5	III.4		Flächenbezogen	Bau von Gräben (außerorts)	2-3	
12.8	Regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung der Bankette entlang des Wirtschaftsweges zur natürlichen Ableitung des Niederschlagswassers in die angrenzenden Freiflächen	Anlieger / Eigentümer, OG Rüber	hoch	1,0	6	6,0	VI.10		Verhaltensbezogen	Bewirtschaftung von Maßnahmen	1-2	
12.9	Umsetzen einer hochwasserangepassten Feldbewirtschaftung auf den landwirtschaftlich genutzten Außengebietsflächen nördlich der Ortslage von Rüber, z. B. durch Anlage dauerhafter Grün- und Gehölzstreifen sowie Versickerungsmulden quer zur Abflussrichtung zur Zwischenspeicherung des Abflusses bei Starkregen	Anlieger / Eigentümer, OG Rüber	mittel	2,0	3	1,5	III.2		Flächenbezogen	Erosionsmindernde/Hochwasserangepasste Bewirtschaftung von Agrarflächen/Außengebieten	2-3	
12.10	Regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung des Entwässerungsgrabens entlang der "K49" sowie Optimierung des Einlaufbereiches des Entwässerungsgrabens nach Stand der Technik	Straßenbaulastträger	hoch	1,0	6	6,0	VI.10		Verhaltensbezogen	Bewirtschaftung von Maßnahmen	1-2	
12.11	Regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung der Straßeneinläufe entlang der "K46" zur Gewährleistung der Straßeneinläufe	Straßenbaulastträger	hoch	1,0	6	6,0	VI.10		Verhaltensbezogen	Bewirtschaftung von Maßnahmen	1-2	
12.12	Sensibilisierung der Bürger*innen für eine private Niederschlagswasserbewirtschaftung zur Bewirtschaftung des anfallenden Niederschlags im Entstehungsgebiet auf den Privatgrundstücken in der Ortsgemeinde Rüber	OG Rüber, VG Maifeld	hoch	1,0	6	6,0	VI.1		Verhaltensbezogen	Öffentlichkeitsarbeit und Risikokommunikation	1-2	
12.13	Bestandserfassung und Überprüfung der Gesamtsituation des Wingelsbachs (inkl. Quellfassungen) vor dem Hintergrund einer potentiellen Renaturierung und einer fehlenden Abflussführung sowie zur Klärung der Eigentumsverhältnisse	OG Rüber, VG Maifeld	hoch	1,0	6	6,0	VI.10		Verhaltensbezogen	Bewirtschaftung von Maßnahmen	1-2	
12.14	Prüfung des Rückbaus der Teilverrohrungen des Wingelsbachs im Bereich der ehemaligen Zuwegungen auf Privatgrundstücken in der "Bergstraße"	Anlieger / Eigentümer, OG Rüber, VG Maifeld	mittel	2,0	6	3,0	VI.10		Verhaltensbezogen	Bewirtschaftung von Maßnahmen	1-2	
12.15	Optimierung des Einlaufbereiches des Wingelsbachs in die Verrohrung nach Stand der Technik mit Herstellung eines vorgeschalteten Einlaufrechens	OG Rüber, VG Maifeld	mittel	2,0	6	3,0	VI.10		Verhaltensbezogen	Bewirtschaftung von Maßnahmen	1-2	
12.16	Anlage von Notabflusswegen in der gesamten Ortslage der Gemeinde Rüber im Zuge der Straßengestaltung bei Ausbaumaßnahmen zur schadlosen Abführung des Wassers im Starkregenfall (siehe hierfür die beigefügten Dokumente)	OG Rüber	mittel	2,0	5	2,5	V.2		Infrastrukturbezogen	Schaffung von Notwasserwegen (oberflächlich, innerorts); Anpassung der Straßengestaltung bei Ausbaumaßnahmen (Sofortmaßnahmen werden gesondert geführt)	1-3	
12.17	Prüfung der Schaffung von Retentionsraum im Einzugsgebiet des Wingelsbachs oberhalb des Einlaufs in die Verrohrung, zur Zwischenspeicherung der Abflussmengen und Entlastung der Verrohrung (Bestandserfassung und Überprüfung der Gesamtsituation vorausgesetzt)	VG Maifeld, OG Rüber	mittel	2,0	4	2,0	IV.6		Gewässerbezogen	Schaffung von Retentionsraum	2-4	
12.18	Umsetzen von lokalen Objektschutzmaßnahmen an der Bebauung (Gewerbebetrieb) im Kreuzungsbereich "St. Margarethenstraße/ Polcherstraße" durch hochwasserangepasste Türen, Tore und Lichtschächte	Anwohner / Betroffene	hoch	1,0	1	1,0	I.2		Objektbezogen	Techn. konstruktiver Objektschutz	1-2	
12.19	Regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung der Gewässerabschnitte im Bereich "Am Grüngürtel", durch Rückschnitte des Bewuchses sowie Entfernen von potentiell Treibgut (auch im Bereich der Durchlässe)	OG Rüber	hoch	1,0	6	6,0	VI.10		Verhaltensbezogen	Bewirtschaftung von Maßnahmen	1-2	
12.20	Prüfung der Vergrößerung bzw. des Rückbaus der Teilverrohrungen des namenlosen Gewässers im Bereich "Am Grüngürtel" zur Gewährleistung der Abflussführung	OG Rüber	mittel	2,0	4	2,0	IV.3		Gewässerbezogen	Sicherung/Verbesserung des Abflussvermögens im Siedlungsraum	2-4	
12.21	Rückbau und Entfernen der Einbauten in das namenlose Gewässer sowie im direkten Gewässerumfeld im Bereich "Am Grüngürtel" und des Spielplatzes	Anlieger / Eigentümer	hoch	1,0	3	3,0	III.5		Flächenbezogen	Hochwasserangepasste Nutzung des Gewässerumfeldes	1-2	
12.22	Renaturierung des namenlosen Gewässers entlang des Spielplatzes südlich der Straße "Am Grüngürtel" durch Entfernen der Sohlbefestigung (Stückung) und Aufweitung des Gewässerquerschnittes	OG Rüber	mittel	2,0	4	2,0	IV.6		Gewässerbezogen	Schaffung von Retentionsraum	2-4	
12.23	Herstellung eines Einlaufbereiches in die Verrohrung des namenlosen Gewässers nach Stand der Technik und Errichtung eines vorgeschalteten Einlaufgitters zum Treibgutrückhalt	OG Rüber	mittel	2,0	4	2,0	IV.4		Gewässerbezogen	Erhaltung des Abflussvermögens an Einlaufbauwerken/Verdolungen	2-3	
12.24	Bestandserfassung und Überprüfung der Gesamtsituation der Gewässerverrohrung des namenlosen Gewässers mit Anschluss an den Polcher Bach südlich von Rüber vor dem Hintergrund eines potentiellen Rückbaus sowie Renaturierung des Gewässers	OG Rüber, VG Maifeld, Kreisverwaltung	mittel	1,0	4	4,0	IV.2		Gewässerbezogen	Optimierung der Gewässerunterhaltung	1-2	
12.25	Sensibilisierung der bewirtschaftenden Landwirte hinsichtlich des Verlaufs und Eigentümers der Gewässerverrohrung des namenlosen Gewässers südlich von Rüber	OG Rüber, VG Maifeld	hoch	1,0	6	6,0	VI.1		Verhaltensbezogen	Öffentlichkeitsarbeit und Risikokommunikation	1-2	
12.26	Regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung sowie Überprüfung der Gesamtsituation der Einleitstelle des Abwasserwerkes in den Polcher Bach hinsichtlich des Zustandes des Bauwerkes sowie der Einleitmenge vor dem Hintergrund von Ablagerungen sowie Trübungen im Trockenwetterfall südlich von Rüber	Abwasserwerk	hoch	1,0	6	6,0	VI.10		Verhaltensbezogen	Bewirtschaftung von Maßnahmen	1-2	
12.27	Umsetzen einer hochwasserangepassten Feldbewirtschaftung in Form von Kleinstrückhalten in der Fläche sowie Versickerungsmulden und dauerhaften Grün- und Gehölzstreifen quer zur Abflussrichtung im landwirtschaftlich genutzten Außengebiet östlich der Ortslage von Rüber	Anlieger / Eigentümer, OG Rüber	mittel	2,0	3	1,5	III.2		Flächenbezogen	Erosionsmindernde/Hochwasserangepasste Bewirtschaftung von Agrarflächen/Außengebieten	2-3	
12.28	Regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung der Entwässerungsgräben sowie des Einlaufbauwerkes im Übergangsbereich von "L112" zur "Küttiger Straße" durch regelmäßigen Rückschnitt des Bewuchses und Entfernen der Sedimentablagerungen	Straßenbaulastträger	hoch	1,0	6	6,0	VI.10		Verhaltensbezogen	Bewirtschaftung von Maßnahmen	1-2	
12.29	Regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung der Entwässerungsgräben entlang der "L112" durch regelmäßigen Rückschnitt des Bewuchses und Entfernen der Sedimentablagerungen	Straßenbaulastträger	hoch	1,0	6	6,0	VI.10		Verhaltensbezogen	Bewirtschaftung von Maßnahmen	1-2	
12.30	Regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung der Bankette entlang der Wirtschaftsweg zur natürlichen Ableitung des Niederschlagswassers in die angrenzenden Flächen im Bereich "Vor dem Dorf" und "Im Fuder Morgen"	Anlieger / Eigentümer, OG Rüber	hoch	1,0	6	6,0	VI.10		Verhaltensbezogen	Bewirtschaftung von Maßnahmen	1-2	

12.31	Umsetzen von lokalen Objektschutzmaßnahmen an den bereits aufgrund vergangener Ereignisse betroffenen Bebauung in der "Küttiger Straße"	Anwohner / Betroffene	hoch	1,0	1	1,0	I.2		Objektbezogen	Techn. konstruktiver Objektschutz	1-2
12.32	Anlage von Abflussmulden/ Querabschlägen in den Wirtschaftswegen im Bereich "Vor dem Dorf" und "Im Fuder Morgen" zur unterstützenden Ableitung des Niederschlagswassers in die angrenzenden Flächen	Anlieger / Eigentümer, OG Rüber	mittel	2,0	3	1,5	III.4		Flächenbezogen	Bau von Gräben (außerorts)	2-3
12.33	Umsetzen von lokalen Objektschutzmaßnahmen auf der Kläranlage Nothbachtal durch hochwasserangepasste Sicherung von Türen und Fenstern	Abwasserwerk	mittel	2,0	5	2,5	V.4		Infrastrukturbezogen	Schutz Kritischer Infrastrukturen	2-4
12.34	Umsetzen einer hochwasserangepassten Außengebietsbewirtschaftung auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen südlich der Kläranlage, z. B. in Form von dauerhaften Grün- und Gehölzstreifen sowie Versickerungsmulden quer zur Abflussrichtung	Anlieger / Eigentümer	mittel	2,0	3	1,5	III.2		Flächenbezogen	Erosionsmindernde/Hochwasserangepasste Bewirtschaftung von Agrarflächen/Außengebieten	2-3
12.35	Bestandserfassung und Überprüfung der Gesamtsituation der Einleitstellen und -mengen im Bereich des Zusammenflusses von Polcher Bach, Nothbach und Rauschebach	Abwasserwerk, VG Maifeld	mittel	2,0	6	3,0	VI.10		Verhaltensbezogen	Bewirtschaftung von Maßnahmen	1-2
12.36	Entfernen der unsachgemäßen Ablagerungen von Grün- und Gehölzschnitt im direkten Gewässerumfeld des Nothbachs	Anlieger / Eigentümer	hoch	1,0	3	3,0	III.5		Flächenbezogen	Hochwasserangepasste Nutzung des Gewässerumfeldes	1-2
12.37	Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger für eine hochwasserangepasste Nutzung des Gewässerumfeldes am Nothbach	OG Rüber, VG Maifeld	hoch	1,0	6	6,0	VI.1		Verhaltensbezogen	Öffentlichkeitsarbeit und Risikokommunikation	1-2
12.38	Rückbau der privat errichteten baulichen Anlage im Gewässerquerschnitt des Nothbachs südlich der Ortslage von Rüber	Anlieger / Eigentümer, OG Rüber, Kreisverwaltung	mittel	1,0	4	4,0	IV.2		Gewässerbezogen	Optimierung der Gewässerunterhaltung	1-2
12.39	Herstellung von Abflussmulden/ Querabschlägen im Wirtschaftsweg südlich der L122 zur Ableitung des Abflusses bei Starkregen in die Fläche sowie der Nothbach	Anlieger / Eigentümer	mittel	1,0	4	4,0	IV.2		Gewässerbezogen	Optimierung der Gewässerunterhaltung	1-2
12.40	Bestandserfassung und Überprüfung der Einleitstelle des Rückhaltebeckens hinsichtlich der Einleitmenge	Abwasserwerk	mittel	2,0	6	3,0	VI.10		Verhaltensbezogen	Bewirtschaftung von Maßnahmen	1-2
12.41	Regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung der Einleitstelle des Rückhaltebeckens in den Nothbach	Abwasserwerk	hoch	1,0	6	6,0	VI.10		Verhaltensbezogen	Bewirtschaftung von Maßnahmen	1-2
12.42	Bestandserfassung und Überprüfung der Gesamtsituation des Quellbereiches hinsichtlich Zufluss, Verlauf und Zustand der Quellleitungen im Bereich "Im Wittenbruch"	OG Rüber, VG Maifeld, Kreisverwaltung	mittel	1,0	4	4,0	IV.2		Gewässerbezogen	Optimierung der Gewässerunterhaltung	1-2
1.75	Renaturierung des Polcher Bachs zwischen Polch und Rüber (Aktion Blau Plus) sowie Optimierung des Wegdurchlasses hinsichtlich einer natürlichen Abflussführung (Vgl. Maßnahmenliste Polch)	OG Rüber, VG Maifeld	gering	2,0	4	2,0	IV.6		Gewässerbezogen	Schaffung von Retentionsraum	2-4
1.76	Naturnahe Wiederherstellung des Polcher Bachs hinter dem Durchlass des Wirtschaftsweges zwischen Polch und Rüber (Aktion Blau Plus) (Vgl. Maßnahmenliste Polch)	OG Rüber, VG Maifeld	mittel	2,0	6	3,0	VI.10		Verhaltensbezogen	Bewirtschaftung von Maßnahmen	1-2

Hinweis:
Die hier aufgeführten Maßnahmen sind in ihrer Gesamtheit und überörtlichen Wirksamkeit zu sehen. Daher werden an dieser Stelle auch objektbezogene Maßnahmen (z. B. lokaler Objektschutz) mit einem geringen N/A-Verhältnis versehen, da diese lediglich für die jeweiligen Anwender*innen einen Nutzen vorweisen und keine überörtliche Wirksamkeit erzeugen. Nichtsdestotrotz gilt es objektbezogene Maßnahmen im Privatbereich umzusetzen, da jede/r Bürger*in im Sinne der lokalen Gemeinschaftsaufgabe dazu verpflichtet ist so einen Beitrag zur nachhaltigen Hochwasser- und Starkregenvorsorge beizutragen.

Statistik	
25%Quantil	1,5
Median	3,0
Mittelwert	3,4
75%Quantil	6,0